



tecna

acondicionamiento aguas,S.A

CLIENTE: ENVASES SOPLADOS

Torres de refrigeración y Condensadores evaporativos

ANÁLISIS según Real Decreto 865/2003

Persona de contacto:	Sr.	Datos de instalación:
Muestra recogida por:	Antonio	
Fecha toma muestra:	27/09/2019	
Fecha de entrega:	28/09/2019	
Fecha análisis Físico – Químico	28/09/2019	Fecha análisis Biológico: 28/09/2019-30/09/2019

Procedencia de la muestra

I. Agua aporte nave 1	V. Condensador Evaporativo Teva N°1
II. Torre Marley Torralva	VI. Condensador Evaporativo Teva N°2
III. Torre Sulzer	VII. Agua aporte equipos
IV. Condensador Evaporativo	VIII.

La toma de muestras se ha realizado según protocolo de toma de muestras acorde a la norma UNE 5668-3:2004

Método	Análisis	I	II	III	IV	V	VI	VII	Valores recomendados**	Valores Límite*
UNE 77035:1983	pH	7,2							-	6,5 – 9,0
UNE 77040:2002	TH (°F)	>10							-	-
UNE-EN ISO 9963-1:1996	TA (°F)	0							-	-
UNE-EN ISO 9963-1:1996	TAC (°F)	5.3							-	-
UNE 77041:2002	CL- (°F)	4,3							-	-
UNE 77056:1983	Fe disuelto (ppm)	0							-	<2
Estándar métodos PG 2-89, sección 2550B	Tª (°C)	25						--	-	-
UNE 7888:1994	Conductividad (µS/cm)	340							-	-
UNE 77031/2002	T.D.S (ppm)	120							-	-
Estándar internacional ISO 7027:1999	Turbidez (UNF)	0'20						--	-	<15
	Cloro	0,7						--	--	-
ISO 11731:1998	Legionella (UFC/L)	--						--	-	<1000
ISO 6222:1999	Aerobios a 36°C (UFC/ml)	'<100						--		<10000

*Según RD 865/2003

**Recomendación TECNA

El presente informe solo afecta a la muestra analizada. No podrá ser reproducido total y/o parcialmente sin la autorización expresa de TECNA, S.A. Las incertidumbres en los ensayos están calculadas y disponibles a disposición del cliente que las solicite