tecna
acondicionamiento aguas,S.A

HOSPITAL MEDITERRANEO GRUPO HLA RED DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN MEDIO URBANO ANÁLISIS según Real Decreto 865/2003		
Persona de contacto:	**Sr.**	**Datos de instalación:**
Muestra recogida por:	**Antonio**	**RED DR RIEGO**
Fecha toma muestra:	**29/04/2020**	
Fecha de entrega:	**30/04/2020**	
Fecha análisis Físico – Químico	**04/05/2020**	**Fecha análisis Biológico: 30/04/2020-04/05/2020**

Procedencia de la muestra

I. Agua ultimo rociador red riego por aspersión	

La toma de muestras se ha realizado según protocolo de toma de muestras acorde a la norma UNE 5668-3:2004

Método	Análisis	I	II	III	IV	Valores recomendados**	Valores Límite*
UNE 77035:1983	**pH**	7,90				-	**6,5 – 9,0**
UNE 77040:2002	**TH** (ºF)	18,9				-	**-**
UNE-EN ISO 9963-1:1996	**TA** (ºF)	0				-	**-**
UNE-EN ISO 9963-1:1996	**TAC** (ºF)	8,1				-	**-**
UNE 77041:2002	**CL-** (ºF)	8,9				-	**-**
UNE 77056:1983	**Fe** disuelto (ppm)	0,12				-	**<2**
Estándar métodos PG 2-89, sección 2550B	**Tª** (ºC)	21				**-**	**-**
UNE 7888:1994	**Conductividad** (µS/cm)	490				-	**-**
UNE 77031/2002	**T.D.S** (ppm)	280				-	**-**
Estándar internacional ISO 7027:1999	**Turbidez** (UNF)	--				-	**<15**
	Biocida	--				--	**-**
ISO 11731:1998	**Legionella** (UFC/L)	--				-	**<1000**
ISO 6222:1999	**Aerobios a 36ºC** (UFC/ml)	<100					**<10000**

***Según RD 865/2003 **Recomendación TECNA**

El presente informe solo afecta a la muestra analizada. No podrá ser reproducido total y/o parcialmente sin la autorización expresa de TECNA, S.A. Las incertidumbres en los ensayos están calculadas y disponibles a disposición del cliente que las solicite.